

PRZEDMIAR

docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego- ścian zewnętrznych i dachu
ul. Spacerowa 13 Chocień

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
docieplenie ścian budynku styropianem gr.10 cm wraz z tynkiem akrylowym oraz docieplenie dachu styropapą gr. 10 cm					
1		docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm			
1	KNNR 2 d.1 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m ²		
		930	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
2	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III (wapno gaszone) ścian loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceram., gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 0-23 d.1 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
4	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		660	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 0-17 d.1 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk. CT35 - styropian gr. 10 cm system Ceresit lub równoważny - styropian frezowany	m ²		
		660.	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
8	KNR 0-17 d.1 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej CT35 - styropian gr. 2 cm z got. suchej mieszanki	m ²		
		72.7	m ²	72.700	
				RAZEM	72.700
9	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		290.8	m	290.800	
				RAZEM	290.800
10	KNR 0-17 d.1 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół + gzyms	m ²		
		199.8	m ²	199.800	
				RAZEM	199.800
11	KNR 0-17 d.1 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- jw.	m ²		
		660	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
12	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną - cokół	m ²		
		199.8	m ²	199.800	
				RAZEM	199.800
2		docieplenie dachu styropapą gr 10 cm			
13	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, pasy pod i nadrynnowe itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		44+7.8	m ²	51.800	
				RAZEM	51.800
14	KNR 4-01 d.2 0412-04 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zamontowani murały i podwaliny pod mocowanie obróbek	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
15	KNR 2-02 d.2 0506-02	Różne obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		51.8	m ²	51.800	
				RAZEM	51.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
17	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
18	KNR K-05 d.2 0502-01	Montaż rur spustowych okrągłych z PVC Dn 90 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
19	KNR K-05 d.2 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
20	NNRNKB d.2 202 0550-08	Montaż kolanek o śr. 90 mm do rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
21	KNR-W 2-02 d.2 0608-01	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku- styropapa gr. 10 cm 740	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
22	KNNR 3 d.2 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy) 740	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
23	KNR 4-01 d.2 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły - na kominach 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 4-01 d.2 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - naprawa czapek kominów 9	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000

PRZEDMIAR

Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę
Chocień ul. Sikorskiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHU					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		57.2	m	57.200	
				RAZEM	57.200
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi- założono 40 szt.	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu poprzez ich podwojenie - krokwie zwykle - przyjęto 25%	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu poprzez ich podwojenie - murłaty i podwaliny	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		74	m	74.000	
				RAZEM	74.000
7	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego- naprawa czapek kominowych	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie - naprawa tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym oraz facjatak	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kominy i facjaty	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 4-01 0415-02	Wstawienie okienek dachowych o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 2 0403-02	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		521.8	m ²	521.800	
				RAZEM	521.800
12	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m ²		
		521.8	m ²	521.800	
				RAZEM	521.800
13	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiorzy owalne	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
14	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR K-05 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		57.2	m	57.200	
				RAZEM	57.200
16	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 20 m	m ²		
		148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000

PRZEDMIAR

TERMOMODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
WILKOWICZKI 25, 87-850 CHOCEŃ, DZ. NR 6/7

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEKARSKIE			
1.1		ROBOTY MODERNIZACYJNE			
1	KNR-W 4-01	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 150 mm - odcinki pionowe	m		
d.1.1	0536-02	61.8	m	61.800	
				RAZEM	61.800
2	KNR-W 4-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 180 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
d.1.1	0544-04	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0545-08	41.51	m ²	41.510	
				RAZEM	41.510
4	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.1	0514-01	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.1	0514-02	61.5	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
6	KNR-W 2-02	Obsadzanie włązu dachowego o wym. 0,65*0,8 m	kpl.		
d.1.1	1017-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji laminowanych papą o gr. 10 cm na kleju ze wzmocnieniem w strefie narożnej i strefie krawędziowej dachu łącznikami mechanicznymi	m ²		
d.1.1	0608-01	analogia	m ²	351.680	
		351.68		RAZEM	351.680
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1.1	0504-01	351.68	m ²	351.680	
				RAZEM	351.680
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowe elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1.1	1204-03	30.88	m ²	30.880	
				RAZEM	30.880
10	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
d.1.1	0606-01	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR-W 4-03	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.		
d.1.1	0711-05	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000