

Zadanie I - Przebudowa ścieżki leśnej w miejscowości Chocień"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Zadanie I - Przebudowa ścieżki leśnej w miejscowości Chocień"					
1		Ścieżka leśna			
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		864	m2	864,000	
				RAZEM	864,000
2 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		864	m2	864,000	
				RAZEM	864,000
3 d.1	KNNR 1 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi z wbudowaniem w nasyp i pobocza, powstałych podczas wykonywania profilowania (nadmiar) na gł. 10 cm $0,10 \times 864 = 86,40$	m3		
		86,4	m3	86,400	
				RAZEM	86,400
2		Mała infrastruktura			
4 d.2	KNR 2-21 0607-04	Ławki parkowe murowane z kamienia łamanego (4 szt.)	m3		
		4,3	m3	4,300	
				RAZEM	4,300
5 d.2	KNR 2-21 0609-08	Okładziny z kamienia - kosze (4 szt.)	m2		
		5,76	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
3		Tablice edukacyjno-dydaktyczne (6 szt.)			
6 d.3	KNR 2-21 0602-08	Słupy tablic edukacyjno-dydaktycznych	m3		
		0,088	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
7 d.3	KNR 2-21 0603-04	Konstrukcje wieńczące tablic - poprzeczki	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.3	KNR 2-21 0603-02	Konstrukcje tablic - oczepy z krawędziaków	m3		
		0,0588	m3	0,059	
				RAZEM	0,059
4		Oświetlenie			
9 d.4	KNR 5-10 0709-05	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg w gruncie kat. I-III - lampa solarna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000