

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia			j.m.	Poszcz	Razem
1	4500000-7	ROBOTY BUDOWLANE					
2	4543000-0	WYKONCZENIE PODŁOG I SUFITÓW					
d.2	0121-03	15,93	m <sup>2</sup>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	15,930	
2	KNR-2-02	31,86	m <sup>2</sup>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	31,860	
3	KNR-2-02	50,73	m <sup>2</sup>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na słupach, na rusztach metalo- wych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>	50,730	
4	KNR-2-02	46,98	m <sup>2</sup>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>	46,980	
5	KNR-W-2-02	50,73	m <sup>2</sup>	Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem/SUFIY/	m <sup>2</sup>	50,730	
6	KNR-W-2-02	46,98	m <sup>2</sup>	Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem /SCIAN/	m <sup>2</sup>	46,980	
7	KNR-W-2-02	84,50	m <sup>2</sup>	Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem/SCIAN/	m <sup>2</sup>	84,500	
8	KNR-2-02	10	m <sup>2</sup>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	10,000	
9	KNR-2-02	50,73	m <sup>2</sup>	Posadzki płytkowe z kamieni szlucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną	m <sup>2</sup>	50,730	
d.2	1118-09	50,73	m <sup>2</sup>			50,730	
3	4542000-7	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ					
10	KNR-4-01	2	szt.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> /DEMONTAZ OKIEN/	szt.	2,000	
11	KNR-0-19	0,9*0,9*2	m <sup>2</sup>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z ob- róbką obpadzenia o pow. do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,620	
12	KNR-4-01	3	m <sup>2</sup>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> /DEMON- TAZ DRZWI/	m <sup>2</sup>	3,000	
13	KNR-2-02	3	szt.	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi Wewnątrzokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian/MONTAZ OŚCIEŻNIC STALOWYCH/	szt.	3,000	
14	KNR-2-02	1,0*2,1*2	m <sup>2</sup>	Skrydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykonezone/MONTAZ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH/	m <sup>2</sup>	4,200	
d.3	1017-02	0,9*2,1	m <sup>2</sup>			1,890	
4	4540000-1	ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)					
4.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
15	KNR-4-01	8,1	m <sup>2</sup>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kominerzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - z wywiezieniem materiału roz- biórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja	m <sup>2</sup>	8,100	
d.4	0535-08	8,1	m <sup>2</sup>			8,100	
16	KNR-W-4-01	9	m	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,000	
d.4	0545-04	9	m			9,000	
				<b>RAZEM</b>		<b>9.000</b>	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01	Rozbranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	d.4.0545-06				
	1				
6			m	6.000	6.000
<b>TERMOMODERNIZACJA DACHU</b>					
4.2	KNR 2-02	Oczyszczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o resztkowej grubości do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	60.300	60.300
	d.4.0410-02				
	2				
19	KNR 2-02	Izolacje z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	60.300	60.300
	d.4.0613-03				
	2				
20	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powłokowej pozostawionych na lepiku na gorąco	m <sup>2</sup>	60.300	60.300
	d.4.0604-03				
	2				
21	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powłokowej - dachy o nachyleniu połaci do 60%	m <sup>2</sup>	60.300	60.300
	d.4.0802-01				
	2				
22	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powłokowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwińnięciu	m <sup>2</sup>	8.100	8.100
	d.4.0802-07				
	2				
23	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m	9.000	9.000
	d.4.0528-03				
	2				
24	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	6.000	6.000
	d.4.0529-03				
	2				
<b>INSTALACJE WODOCIĄGOWE</b>					
5	4533000-9				
25	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	2.000	2.000
	d.5.0221-02				
	2				
26	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywarkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	2.000	2.000
	d.5.0115-02				
	2				
27	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt' z zaworem czerpalnym	kpl.	1.000	1.000
	d.5.0224-03				
	1				
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>					
6	4531000-3				
28	KNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg/PRZENIESIENIE LICZNIKA/	szt.	1.000	1.000
	d.6.0203-01				
	1				
29	KNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłowodowych 2x40W	kpl.	6.000	6.000
	d.6.0502-02				
	6				
30	KNR 5	Wypuszty wykonywane przewodami wtykowym w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik, bezpiecznikowy podłóże z cegły	wyp.	4.000	4.000
	d.6.0405-01				
	4				
31	KNR 5	Wypuszty wykonywane przewodami wtykowym w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłóże z cegły	wyp.	4.000	4.000
	d.6.0405-03				
	4				
<b>RAZEM</b>					
				4.000	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	450000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
2	453000-0	WYKOŃCZENIE PODŁÓG I SUFITÓW			
1	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	49,44	
2	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych z drewna liściastego	m		49,440
				80,000	80,000
3	TKNBK XV	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz/MALOWANIE POZADZEK Z DESEK/	m <sup>2</sup>	49,44	
				49,440	49,440
4	TKNBK XV	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - drugi raz/MALOWANIE POZADZEK Z DESEK/	m <sup>2</sup>	49,44	
				49,440	49,440
5	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>	40,92	
				40,920	40,920
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	14,52	
				14,520	14,520
7	TKNBK XV	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - jeden raz	m <sup>2</sup>	26,40	
				26,400	26,400
8	TKNBK XV	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m <sup>2</sup>	26,40	
				26,400	26,400
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchochłonnych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	33,22	
				33,220	33,220
10	TKNBK XV	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m <sup>2</sup>	60,40	
				60,400	60,400
3	452000-7	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ			60,400
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> /DEMONTAŻ OKIEN/	szt.	3	
				3,000	3,000
12	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobką obsadzenia o pow. do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,2*1,8*3	
				6,480	6,480
13	KNR 2	Wymiana podokienników drewnianych na PCV	m	1,4*3	
				4,200	4,200
14	KNR 2	Ściany murwane - osadzenie podokienników prefabrykowanych/WYMIANA PODOKIENNIKÓW/	m	1,4*3	
				4,200	4,200
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> /DEMONTAŻ DRZWI/	m <sup>2</sup>	2	
				2,000	2,000
16	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.	1	
				1,000	1,000
17	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,9*2,1*1	
				1,890	1,890
18	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wmontażowych w budowane w trakcie wznoszenia ścian/MONTAŻ OŚCIEŻNIC STALOWYCH/	szt.		
					1,890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			szt.	2.000	
					2.000
19	KNR 2-02	Skrydła drzwiowe pływowe wewnętrzne jednostajne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone/MONTAZ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH/	m <sup>2</sup>		
					3.780
					3.780
<b>4 45330000-9 INSTALACJE KANALIZACYJNE</b>					
20	KNR 8	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 100 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie/PRZŁĄCZE KANALIZA-CYJNE/	m		
					15.000
					15.000
21	KNNR 11	Elementy składowe i oczyszczalni gruntowych - studnie odprowadzające o głę-bokości 1,5 m z kręgów o śr. 80 cm/BIORNIK BEZODPŁYWOWY/	kpl.		
					1.000
					1.000
<b>5 45330000-9 INSTALACJE WODOCIĄGOWE</b>					
22	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, w wykopie/PRZŁĄCZE WODOCIĄGOWE/	m		
					15.000
					15.000
23	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych z sytonem gruszkowym	szt.		
					1.000
					1.000
24	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywarkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
					2.000
					2.000
25	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt' z zaworem czerpalnym	kpl.		
					1.000
					1.000
<b>6 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>					
26	KNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych 2x40W	kpl.		
					2.000
					2.000
27	KNR 5	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelowym wtykowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglanym	m		
					20.000
					20.000
28	KNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyj-nych na wyłączeni, przełącznik sztecznikowy/ podłozę z cegły	wyp.		
					2.000
					2.000
29	KNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyj-nych na gniazdo wtykowe 2-bieg, 10A i 10A/Zpodłozę z cegły	wyp.		
					2.000
					2.000
30	KNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg/PZEPŁYWOWY POD-GRZEWACZ WODY/	szt.		
					1.000
					1.000





Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem	Lp.	Podstawa
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych-posadzkowych	m <sup>2</sup>	17.100	17.100	28	KNR 4-04 d.3.0504-03 3
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych-sciennych	m <sup>2</sup>	17.100	17.100	29	KNR 4-04 d.3.0504-03 3
RAZEM		17.100	17.100		
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	30.930	30.930	30	KNR 2-02 d.3.0829-01 3
Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	30.930	30.930	31	KNR 2-02 d.3.0829-09 3
RAZEM		30.930	30.930		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	10.400	10.400	32	KNR 2-02 d.3.1118-09 3
KLIMATYZATORY			10.400	4	
SALA GŁÓWNA				4.1	
KNR-W-2-17 Klimatyzatory	szt.	1	1	33	KNR-W-2-17 d.4.0147-01 1
RAZEM		1.000	1.000		
SALA KONFERENCYJNA				4.2	
KNR-W-2-17 Klimatyzatory	szt.	1	1	34	KNR-W-2-17 d.4.0147-01 2
RAZEM		1.000	1.000		
ŁAZIENKA				4.3	
KNR-W-2-17 Klimatyzatory	szt.	1	1	35	KNR-W-2-17 d.4.0147-01 3
RAZEM		1.000	1.000		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE				5	45310000-3
SALA GŁÓWNA				5.1	
Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg/WYMIANA TABLIC ROZ-DZIELCZYJ	szt	1	1	36	KNR 5 d.5.0201-01 1
RAZEM		1.000	1.000		
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłokowych 2x40W	kpl.	2	2	37	KNR 5 d.5.0502-02 1
RAZEM		2.000	2.000		
Linie zasilające przewodzone przez przewodem kabelowym na tynku pojedynczo o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglanym	m	90	90	38	KNR 5 d.5.0302-02 1
RAZEM		90.000	90.000		
Linie zasilające przewodzone pod tynkiem przewodem kabelowym wykonanym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu betonowym	m	32	32	39	KNR 5 d.5.0301-01 1
RAZEM		32.000	32.000		
Wypusty wykonywane przez wyłazła w budynkach administracyjnych na wyłazła, przełącznik, przełącznik szwecznikowy, podłoga z cegły	wyp.	4	4	40	KNR 5 d.5.0405-01 1
RAZEM		4.000	4.000		
Wypusty wykonywane przez wyłazła w budynkach administracyjnych na wyłazła, przełącznik, przełącznik szwecznikowy, podłoga z cegły	wyp.	5	5	41	KNR 5 d.5.0405-03 1
RAZEM		5.000	5.000		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR-W-2-17	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kotłowe typ B i C o śr. do 315 mm/MONTAZ KLIMATYZATORA/	1	szt.	1.000	1.000
43	KNRB 5	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego	1	pomiar	1.000	1.000
<b>SALA KONFERENCYJNA</b>						
5.2						
44	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłokowych 2x40W	2	kpl.	2.000	2.000
45	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone przewodem kabelkowym na tynku pojedynczo o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglanym	29	m	29.000	29.000
46	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przelącznik świecznikowy i podłoże z cegły	1	wyp.	1.000	1.000
47	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	4	wyp.	4.000	4.000
<b>ŁAZIENKI</b>						
5.3						
5.3.						
1						
48	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłokowych 2x40W	3	kpl.	3.000	3.000
49	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone przewodem kabelkowym na tynku pojedynczo o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglanym	23	m	23.000	23.000
50	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przelącznik świecznikowy i podłoże z cegły	3	wyp.	3.000	3.000
51	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	2	wyp.	2.000	2.000
52	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg/PZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY/	2	szt.	2.000	2.000
<b>5.3.45330000-9 INSTALACJE SANITARNE</b>						
53	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt' z zaworem czepalnym	2	kpl.	2.000	2.000
54	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	1	kpl.	1.000	1.000
<b>RAZEM</b>						
					Poszcz	5.000
					Razem	5.000



